



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร
บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลเวียงต้า ได้มีโครงการจ้างเหมาดำเนินการ โครงการปรับปรุงระบบ
ส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ ขนาดบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร
สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑
บริเวณนางนารี อันจันทร์ จุดที่ ๒ บริเวณนายกันตพล กันทะวงศ์ศา จำนวน ๑ โครงการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน
กิจเจริญ โดยนายวิฑูรย์ อุดม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น
๒๓๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประภาส โพธิ์ตา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ ขนาดบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณ นานางนารี อันจันทร์ จุดที่ ๒ บริเวณนานายกันตพล กันทะวงศ์ศา ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงต้า
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๙,๕๐๐.-บาท
๔. ลักษณะ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ ขนาดบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร พร้อมท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ บริเวณนานางนารี อันจันทร์ จุดที่ ๒ บริเวณนานายกันตพล กันทะวงศ์ศา ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๓๙,๘๒๘.-บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบรายการปริมาณงาน ราคา (แบบ ปร.๔) ตามแนบท้าย
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕) ตามแนบท้าย
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายญาณ ชันคำนัน๊ะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง (สังกัดเทศบาลตำบลสูงเม่น)	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายศิริชัย นันทะแสง ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายธีระศักดิ์ ไชยมงคล ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ

สรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
 ประมาณราคา โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่1 บริเวณนาางนารี อันจันทร์ จุดที่ 2 บริเวณนาายกันตพล กันทะวงศ์ศา
 แบบเลขที่/2564 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเวียงต้ากำหนด
 สำนัก/กอง กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงต้า

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน	179,311.29	1.3375	239,828.85	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			239,828.85	
	ราคากลาง			239,828.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)				

สูตรการปรับราคาค่าก่อสร้างงานชลประทาน ไม่รวมบานเหล็ก K 4.1 = 0.40+20*lt/lo+0.10*Ct/Co+0.10*Mt/Mo+0.20*St/So

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายญาณ ชันคำนันทะ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.สูงเม่น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายศิริชัย นันทะแสง)
 นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายธีระศักดิ์ ไชยมงคล)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (ปรเมศ อินโองการ)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการฯแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายประภาส โพธิ์ตา)
 นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า

โครงการ

ปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงต้า อำเภอคลอง จันทบุรี

ปริมาณงาน

ขนาดบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด

สถานที่ก่อสร้าง

จุดที่ 1 บริเวณที่นาบางบัว อ.จันทบุรี จุดที่ 2 บริเวณที่นาบางก้นดพล กัมพูวงศ์ตา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า จังหวัดแพร่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อ

ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมือง ราคา 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานขุดดินแล้วถมคืน	ลบ.ม	20.00	142	2,840.00	1.3375	189.93	3,798.50
2	พรายหยาบรองพื้น+ค่าแรง(494+112)	ลบ.ม	1.20	606.00	727.20	1.3375	810.53	972.63
3	งานคอนกรีตหยาบ+ค่าแรง (1,365+426)	ลบ.ม.	1.20	1,791.00	2,149.20	1.3375	2,395.46	2,874.56
4	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	18.00	1,589.00	28,602.00	1.3375	2,125.29	38,255.18
5	ค่าแรงงานเทคอนกรีต	ลบ.ม	18.00	466.00	8,388.00	1.3375	623.28	11,218.95
6	เหล็ก SR.24 RB ๑ 6 มม.	ตัน	0.036	26,559.81	945.53	1.3375	35,523.75	1,264.65
7	เหล็ก SR.24 RB ๑ 9 มม.	ตัน	0.903	25,922.43	23,407.95	1.3375	34,671.25	31,308.14
8	เหล็ก SD.40 DB ๑ 12 มม.	ตัน	0.826	24,934.58	20,595.96	1.3375	33,350.00	27,547.10
9	ค่าแรงผูกเหล็ก (RB ๑ 6,9 มม.)	ตัน	0.939	4,400.00	4,129.84	1.3375	5,885.00	5,523.66
10	ค่าแรงผูกเหล็ก (DB ๑ 12 มม.)	ตัน	0.83	3,600.00	2,973.60	1.3375	4,815.00	3,977.19
11	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	53.00	48.00	2,544.00	1.3375	64.20	3,402.60
12	ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	20.00	467.00	9,340.00	1.3375	624.61	12,492.25
13	ไม้ค้ำยัน	ตัน	24.00	28.00	672.00	1.3375	37.45	898.80
14	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	ตร.ม.	112.00	139.00	15,568.00	1.3375	185.91	20,822.20
15	ตะปูขนาดต่างๆ	กก.	28.00	44.00	1,232.00	1.3375	58.85	1,647.80
16	ท่อ คลส. ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.60 ม.	ฟุต	24.00	600.00	14,400.00	1.3375	802.50	19,260.00
17	ค่าวางและกลบกลับ	ฟุต	24.00	188.00	4,512.00	1.3375	251.45	6,034.80
	ยอดยกไป				143,027.29			191,299.00


โครงการ ปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ปริมาณงาน ขนาดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น 3 ขนาด ๑ 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด
สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1 บริเวณที่นาบางนารี อันเนื่องมาจกพื้นที่ 2 บริเวณที่นาบางนารี ดงกั้นตลิ่ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลเวียงต้า จังหวัดแพร่

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อ

ราคากลาง ดีเซล ณ อำเภอเมือง ราคา 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	ยอดยกมา				143,027.29			191,299.00
18	ท่อเหล็กกลม ขนาด ๑ 0.30 ม.	เมตร	5.00	3,000.00		1.3375	4,012.50	20,062.50
19	ค่าสกรูเชื่อมต่อท่อเหล็กกลมขนาด 0.30 ม.กับท่อ AC เดิม	LS	2.00	3,000.00		1.3375	4,012.50	8,025.00
20	หน้างานเกลียวใน 300 มม.	อัน	2.00	3,050.00		1.3375	4,079.38	8,158.75
21	หน้างานตบอด 300 มม.	อัน	2.00	3,350.00		1.3375	4,480.63	8,961.25
22	สกรูยึดหน้างานท่อขนาด ๑ 0.30 ม.พร้อมประเก็นยาง	ชุด	2.00	642.00		1.3375	858.68	1,717.35
23	ท่อ พีวีซี ขนาด ๑ 0.30 นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด/ปิด	ชุด	2.00	600.00		1.3375	802.50	1,605.00
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							239,828.85
	ราคากลาง				179,311.29			239,828.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายถิรชัย นันทะแสง) (นายธีระศักดิ์ ไชยมงคล) (นายธีระศักดิ์ ไชยมงคล)

ผู้อำนวยการกองช่าง พต.สูงเม่น

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี  (ปรเมศ อินโองการ)
 เห็นชอบ (ลงชื่อ)  อนันต์
 (นายประภาส โพธิ์ตา)

หัวหน้าสำนักงานปลัดรักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ