

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรวด พิพัฒน์คุณาพร ถึงบ้านนายสันติ มิ่งมา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๔.๐๐ตารางเมตร บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเวียงต้า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๓๒,๐๐๐.-.....บาท

๔. ลักษณะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรวด พิพัฒน์คุณาพร ถึงบ้านนายสันติ มิ่งมา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๔.๐๐ตารางเมตร บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน.....๒๓๑,๙๖๔.๔๒.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑แบบรายการปริมาณงาน ราคา (แบบ ปร.๔) ตามแนบท้าย.

๕.๒แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕) ตามแนบท้าย

๕.๓

๕.๔

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑นายบรรจง ป้องปัด.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ

๗.๒นางสินิตกาญจน์ สมสุข.....ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์.....กรรมการ

๗.๓นายวรรณพงษ์ บัวบาน.....ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป.....กรรมการ

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานต้นทุน

รายการประมาณราคา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 2
รายละเอียดโครงการ	จากบ้านนาย รวด พิพัฒน์คุณาพร เข้าถึงบ้านนายสันติ มีงมา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 474.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
ประมาณราคาเมื่อวันที่	ตามแบบ เทศบาลตำบลเวียงต้า

อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดแพร่เดือน สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานเตรียมพื้นที่								
	- งานปรับเกลี่ยพื้นที่ทางเดิม	474.00	ตร.ม.	-	-	2.00	948.00	948.00	
2	หมวดงานคอนกรีตโครงสร้าง	71.10	ลบ.ม.	-	-	436.00	30,999.60	30,999.60	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	459.00	ถุง	125.00	57,375.00	-	-	57,375.00	
	- หินภูเขา	71.50	ลบ.ม.	392.52	28,065.18	-	-	28,065.18	
	- ทรายหยาบ	36.00	ลบ.ม.	392.52	14,130.72	-	-	14,130.72	
	- ทรายหยาบรองพื้น	24.00	ลบ.ม.	392.52	9,420.48	99.00	2,376.00	11,796.48	
3	หมวดงานเหล็กเสริม	0.13	ตัน	-	-	4,100.00	533.00	533.00	
	- ตะแกรง wire mash \varnothing 4 มม. @ 0.20 ม.	474.00	ตร.ม.	30.00	14,220.00	5.00	2,370.00	16,590.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 12 มม.	15.00	เส้น	188.79	2,831.85	-	-	2,831.85	
4	หมวดงานไม้แบบ(100%)	64.87	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ไม้แบบ(คิด 30%)	20.00	ตร.ม.	300.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	- ตะปูประกอบแบบ	13.00	กก.	37.00	481.00	-	-	481.00	
	- ยางมะตอย	32.00	ลิตร	35.00	1,120.00	10.00	320.00	1,440.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	316.00	เมตร	-	-	20.50	6,478.00	6,478.00	
	รวม							177,668.83	

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายบรรจง ป้องปัด)

ผู้อำนวยการกองช่าง


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลเวียงต้า	
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่	
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง	เทศบาลตำบลเวียงต้า
ตามแบบ	เทศบาลตำบลเวียงต้า	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ประมาณราคาเมื่อวัน

อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดแพร่เดือน สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	177,668.83	1.3056	231,964.42	
	ป้ายโครงการ	-	-		
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0.00 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (WAT) 7.00 %				
	รวมราคาค่าดำเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น			231,964.42	
	ขออนุมัติเบิกเป็นเงิน			231,964.42	
	ตัวอักษร	(-สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้เห็นชอบกับประมาณราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 จากบ้านนายรวด พิพัฒน์คุณาพร ถึงบ้านนายสันติ มิ่งมา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 474.00 ตารางเมตร นี้ และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางของเทศบาลตำบลเวียงต้า

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบรรจง ป้องปัด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวรรณพงษ์ บัวบาน)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

อนุมัติคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสินิตกาญจน์ สมสุข)

นักประชาสัมพันธ์

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายอำพูน ทิศำ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า



ที่ ๕๒๔/ ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการปิดประกาศ - ปลดประกาศ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒

ด้วยเทศบาลตำบลเวียงต้า ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรอด
พิพัฒนคุณาพร ถึงบ้านนายสันติ มิ่งมา ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๔.๐๐ ตารางเมตร บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียงต้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดแพร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เทศบาลตำบลเวียงต้า
จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้

เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ

นางสาววาสนา สารขาว

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เจ้าหน้าที่ปลดประกาศ

นายอภิรักษ์ เหมยปัน

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอำพน ทิศำ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า