

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ สายที่ ๑ จากบ้านนางเลียบ ทหารอินทร์ ถึงบ้านนายพัฒน์ เป็กษา ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๓ ตารางเมตร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเวียงต้า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐,๕๐๐.-บาท

๔. ลักษณะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ สายที่ ๑ จากบ้านนางเลียบ ทหารอินทร์ ถึงบ้านนายพัฒน์ เป็กษา ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๓ตารางเมตร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๗,๔๖๘.๕๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ .....แบบรายการปริมาณงาน ราคา (แบบ ปร. ๔) ตามแนบท้าย.

๕.๒ .....แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร. ๕) ตามแนบท้าย

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ..... นายศิริชัย นันทะแสง ..... ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส ..... ประธานกรรมการ

๗.๒ ..... นายวรรณพลธ์ บัวบาน ..... ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษำชำนาญการ ..... กรรมการ

๗.๓ ..... นายคะนอง เมฆแสน ..... ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ..... กรรมการ



## แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 สายที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 123 ตารางเมตร

จากบ้านนางเลียบ ทารอินทร์ ถึงบ้านนายพัฒน์ เป็กษา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วันที่ประมาณ 15 ธันวาคม 2564

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงต้า

ประมาณการโดย นายคณนง เมฆแสน

ตามแบบ เทศบาลตำบลเวียงต้า

แบบเลขที่

หมายเหตุ ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เดือน พฤศจิกายน 2564 ราคาน้ำมัน 28.00-28.99 บาท ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>n</sub>	งบประมาณ
1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ทน 0.05 ม.	ลบ.ม.	6.15	477.60	2,937.24	1.3607	649.87	3,996.70
2	งานผิวทาง							
	2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตทน 0.15 ม.	ตร.ม.	123.00	293.72	36,127.56	1.3607	399.66	49,158.18
	2.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	21.00	123.70	2,597.70	1.3607	168.32	3,534.72
	2.3 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	3.00	169.45	508.35	1.3607	230.57	691.71
3	งานดิน							
	3.1 ขุด - ขน	ลบ.ม.	3.00	21.34	64.02	1.3607	29.04	87.12
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					42,234.87		รวมราคาค่างานทั้งสิ้น	57,468.43
							คิดเป็นเงินประมาณ	57,468.43

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 สายที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 123 ตารางเมตร

จากบ้านนางเลียบ ทารอินทร์ ถึงบ้านนายพัฒน์ เป็กษา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

วันที่ประมาณ 15 ธันวาคม 2564

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลเวียงต้า

ประมาณการโดย นายคะนอง เมฆแสน

ตามแบบ เทศบาลตำบลเวียงต้า

แบบเลขที่

หมายเหตุ ใช้ราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เดือน พฤศจิกายน 2564 ราคาน้ำมัน 28.00-28.99 บาท ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

ลงชื่อ .....ประมาณการ

(นายคะนอง เมฆแสน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ตรวจสอบ

(นายศิริชัย นันทะแสง)

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ

(นางสาวเอมอร กองไถ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า

ลงชื่อ ..... อนุมัติ

(นายอำพน ทิศำ)

นายเทศมนตรีตำบลเวียงต้า